

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2025-01-31-014728-а, дата розміщення – 31.01.2025 р.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-01-31-012260-а, дата розміщення – 31.01.2025 р.

Здійснення Закупівлі даного виду товарів за своїми якісними та технічними характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
Місце знаходження	Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків 36
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття гуртожитку № 2 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» за адресою : Сумська обл., м. Глухів, вул. Ігоря Білевича, б. 6)
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 31.12.2025 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 700 000 грн. 00 коп. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) виходячи з моніторингу цін на ринку такого товару.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» затверджено кошторис на 2025 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю даного товару. Затвердженням кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Уповноважена особа на проведення процедур закупівель

«ПОГОДЖЕНО»
Директор коледжу




Анна ПОЛЕВИК

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічна специфікація
Послуги з поточного ремонту найпростішого укриття гуртожитку № 2 ВСП «Глухівський
агротехнічний фаховий коледж СНАУ» за адресою : Сумська обл., м. Глухів, вул. Ігоря
Білевича, б. 6
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного
словника

1. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Цінова пропозиція повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.
2. Закупівля матеріалів для виконання обсягу робіт буде здійснюватися Виконавцем та за його рахунок.
3. Всі матеріали повинні бути новими, якісними та відповідати вимогам державним стандартам, технічним умовам тощо. Матеріали, що використовуються для виконання робіт повинні мати наступні параметри:
 - не токсичні, не відносяться до горючих матеріалів;
 - мати високі зносостійкі властивості;
 - відповідність вимогам безпеки.
4. роботи повинні бути виконані з дотриманням Державних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
5. Календарний графік (Додаток до договору) розробити відповідно до (обсягу робіт зазначених в додатку 2 тендерної документації).
6. Термін виконання робіт до 31.12.2025 року.

У разі посилання у технічному завданні на конкретну торгівельну марку, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання треба вважати доповненим виразом "або еквівалент".

Обсяги робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлоги			
1	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробкою та навантаженням	100м3	0,45	
2	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту	100м3	0,08	
3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	23	
4	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	23	
5	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	2,676	
6	Плитка тротуарна (Матеріал замовника)	м2	270,276	
7	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	1 м	100	
8	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,14798	
9	Цемент (Матеріал замовника)	т	6,186	
10	Пісок (Матеріал замовника)	м3	16,426	
	Стіни			
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	0,9	
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,25	
13	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,0055	
14	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,23	
15	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,611	
16	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100м2	0,041	
17	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (Матеріал замовника)	1000шт	0,205	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,00093	
19	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,22	
20	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,115	
21	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,35	
22	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,0077	
23	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,322	
24	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,855	
25	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2	2,8	
26	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,02968	
27	Цемент (Матеріал замовника)	т	1,241	

28	Пісок (Матеріал замовника)	м3	3,294	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,435	
30	Суміш для заповнення швів (Матеріал замовника)	кг	6	
31	Клеюча суміш для плитки (Матеріал замовника)	кг	226,2	
32	Плитки керамічні (Матеріал замовника)	м2	43,935	
33	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	8,7	
34	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	2,355	
35	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	423,9	
36	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	33,98265	
37	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100 м2	2,355	
38	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	423,9	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	2,355	
40	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (Матеріал замовника)	кг	148,365	
	Прорізи			
41	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	0,07	
42	Двері металеві утеплені (Матеріал замовника)	шт	1	
43	Фурнітура дверна (Матеріал замовника)	комплект	1	
44	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,076	
45	Блоки дверні металопластикові 700*2000 (Матеріал замовника)	м2	2,8	
46	Блоки дверні металопластикові 800*2000 (Матеріал замовника)	м2	4,8	
47	Монтажна піна (Матеріал замовника)	л	1,407	
48	Кріпильні анкери для дверей (Матеріал замовника)	шт	35	
	Укоси			
49	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,11	
50	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,00484	
51	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,202	
52	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,537	
53	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	0,11	
54	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100 м2	0,11	
55	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	39,6	
56	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	1,587	
57	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	0,11	
58	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (Матеріал замовника)	кг	6,93	
	Стеля			

59	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	100 м	1,32	
60	Піна монтажна (Матеріал замовника)	шт	10	
61	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м	1,32	
62	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м ³	0,00145	
63	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,061	
64	Пісок (Матеріал замовника)	м ³	0,161	
65	Улаштування шару склосітки на швах	100м ²	0,23	
66	Сітка армувальна (Матеріал замовника)	м ²	24,15	
67	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м ²	1,782	
68	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100 м ²	1,782	
69	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	641,52	
70	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	25,714	
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100 м ²	1,782	
72	Фарба водоемульсійна (Матеріал замовника)	кг	122,958	
	Сходи			
73	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,45	
74	Електроди 3мм (Матеріал замовника)	т	0,0064	
75	Швелери N20 (19,3) (Матеріал замовника)	м	15	
76	Прокат кутовий рівнополічковий 40 мм (2,42) (Матеріал замовника)	м	30	
77	Труба профільна 40*40 мм (Матеріал замовника)	м	10	
	Огорожа			
78	Труба профільна 20*40 мм (Матеріал замовника)	м	16	
79	Труба профільна 20*20 мм (Матеріал замовника)	м	12	
80	Просічно-витяжний прокат лист товщина 4 мм (Матеріал замовника)	м ²	6	
81	Фарба грунт 2,8 ГФ021 (Матеріал замовника)	шт	2	
82	Фарба 2,8 емаль (Матеріал замовника)	шт	2	
	Сантехніка			
83	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1	
84	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,1	
85	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	1	
86	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,15	
87	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	
88	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	1 шт	1	
89	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1	
90	Установлення змішувачів	10 шт	0,2	

91	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,2	
92	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого, маса 0,3 т	шт	2	
	Матеріали			
93	Каналізаційна установка (насос фекальний) (Матеріал замовника)	комплект	2	
94	Унітаз компакт (Матеріал замовника)	комплект	2	
95	Змішувачі для умивальників (Матеріал замовника)	комплект	2	
96	Умивальник на ніжці (Матеріал замовника)	комплект	2	
97	Труби поліпропіленові діам. 20 мм (Матеріал замовника)	м	15	
98	Муфта зовнішня різьба діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
99	Кран кульвий діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
100	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10	
101	Муфта діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10	
102	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	10	
103	Коліна каналізаційні 45 град. з поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт	20	
104	Трійники каналізаційні 90 град. з поліпропілену діам. 50х50 мм (Матеріал замовника)	шт	3	
105	Перехід 110х50 (Матеріал замовника)	шт	2	
	Електрика			
106	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100 шт	0,09	
107	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шт	1	
108	Монтаж світильників	100 шт	0,33	
109	Прокладання коробів пластикових	100м	3,68	
110	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	4,67	
111	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	3,92	
112	Установлення розеток герметичних та напівгерметичних	100 шт	0,19	
113	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,15	
114	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,01	
	Матеріали			
115	Вимикач з підсвічуванням VIKO Palmiye (Матеріал замовника) (білий) IP54	шт	9	
116	Щит розподільчий навісний АСКО UBox на 36 модулів IP31 (Матеріал замовника)	шт	1	
117	Світлодіодна панель з акумулятором ENERLIGHT (Матеріал замовника) SPECI 31Вт 5000К 3300Лм	шт	33	
118	Кабелі смідний ВВГнг 3х1,5 мм ² (Матеріал замовника)	1000м	0,467	
119	Кабелі мідний ВВГнг 3х2,5 мм ² (Матеріал замовника)	1000м	0,358	

120	Кабелі мідні ВВГнг 3х4 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,016	
121	Кабелі мідні ВВГнг 5х6 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,018	
122	Коробки розподільні АСКОУКРЕМ ТУ-РА (Матеріал замовника) 100х100х70 мм	шт	57	
123	Розетка подвійна VIKO Palmiye (Матеріал замовника) (білий) IP54	шт	19	
124	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 16А 30мА (Матеріал замовника)	шт	7	
125	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 10А 30мА (Матеріал замовника)	шт	8	
126	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 32А 30мА (Матеріал замовника)	шт	1	
127	Короб АСКО УКРЕМ 100*100 (Матеріал замовника)	м	80	
128	Короб АСКО УКРЕМ 40х16 (Матеріал замовника)	м	208	
129	Короб АСКО УКРЕМ 25х16 (Матеріал замовника)	м	80	
130	Дюбелі швидкого монтажу 6*40 з грибком (Матеріал замовника)	шт	800	
131	Свердла алмазні, діаметр 6*110 мм (Матеріал замовника)	шт	7	
	Аварійне освітлення			
132	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1,93	
133	Монтаж аварійних світильників	100 шт	0,19	
	Матеріали			
134	Світильник аварійний EL50ARD (Матеріал замовника) "ВИХІД" 0,8W 7880 ARDERO	шт	19	
135	Кабелі смідний ВВГнг 3х1,5 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,193	
	Опалення			
	Магістральні трубопроводи (поліпропілен)			
136	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм	100 м	3,4	
137	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	100 м	1,3	
138	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єднання	4	
139	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100 м	3,4	
140	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	1,3	
	Матеріали			
141	Кріплення для трубопроводів опалення (Матеріал замовника)	шт	340	
142	Труби поліпропіленові діам. 63 мм (Матеріал замовника)	м	340	
143	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	130	
144	Муфта з накидною гайкою діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	82	

145	Трійник із зовнішньою різьбою 63*32 (Матеріал замовника)	шт.	41	
146	Кран кульвий діам. 25 мм поліпропілен (Матеріал замовника)	шт.	82	
147	Трійник діам.25 (Матеріал замовника)	шт.	41	
148	Перехід діам.63х50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
149	Кран кульовий діам. 50 мм сталь (Матеріал замовника)	шт.	4	
150	Різьба стальна діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
	Опалення підвал (поліпропілен)			
151	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 під'єднання	4	
152	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	2,2	
153	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,48	
154	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,22833	
155	Установлення кранів повітряних	1 комплект	10	
	Матеріали			
156	Різьба стальна діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
157	Труби поліпропіленові діам. 32 мм (Матеріал замовника)	м	220	
158	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	48	
159	Кран кульовий радіаторний кутовий ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20	
160	Кран кульвий діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
161	Трійник діам.32*25 (Матеріал замовника)	шт.	16	
162	Трійник діам.32 (Матеріал замовника)	шт.	2	
163	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	40	
164	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
165	Кут 90 діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
166	Перехід ппр діам. 32*25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4	
167	Радіатори опалення тип 22, 500х1200мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	8	
168	Радіатори опалення тип 22, 500х600мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	2	
169	Пробка (заглушка) для радіатора (Матеріал замовника)	шт.	10	
170	Комплект кріплень для радіаторів (Матеріал замовника)	шт	10	
171	Крани для спуску повітря Маєвського (Матеріал замовника)	шт	10	
172	Кран кульовий радіаторний ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20	
	Вентиляція			
173	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
174	Вентилятори каналні ВКМС 315 (Матеріал замовника)	шт	2	
175	Установлення патрубків брезентових	1 м2	1	

176	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі (Матеріал замовника)	м2	1	
177	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100 м2	0,0495	
178	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 315 мм (Матеріал замовника)	м2	4,95	
179	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100 м2	0,327	
180	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (52м.п.) (Матеріал замовника)	м2	32,7	
181	Кріплення для трубопроводів вентиляції (Матеріал замовника)	шт	75	
	Прямо́к			
182	Улаштування прямків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0x0,77 м	1 прямо́к	1	
183	На кожний метр зміни глибини прямо́ка додавати	1 м глибини	2	
184	Дошки необрізні (Матеріал замовника)	м3	0,2	
185	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 (Матеріал замовника)	1000шт	0,45	
186	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,0051	
187	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,6324	
188	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,11832	
189	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100 м3	0,0014	
190	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,0798	
191	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	0,112	
192	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,0329	
193	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100 м2	0,01	
194	Профлист (Матеріал замовника)	м2	1	
	Водопровід			
195	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100 шт	0,03	
196	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100 м	0,82	
197	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100 м	0,68	
198	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100 м	0,82	
199	Крани кульові, діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3	
200	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,68	

201	Кріплення для трубопроводів водопостачання (Матеріал замовника)	шт	82	
202	Кріплення для трубопроводів водопостачання (Матеріал замовника)	шт	68	
203	Крани кульові , діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	1,4	
204	Труби поліпропіленові діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	82	
205	Кран кульвий діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3	
206	Муфта НР діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3	
207	Американка діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3	
208	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм (Матеріал замовника)	шт.	2	
209	Трійник із зовнішньою різьбою 25 (Матеріал замовника)	шт.	14	
210	Муфта з накидною гайкою діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	28	
211	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	68	
212	Кран кульвий діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	14	
213	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	50	
214	Коліно із поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	8	
215	Муфта діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	10	
216	Муфта діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	10	
	Каналізація			
217	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,46	
218	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,415	
219	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4	
220	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	1	
221	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,46	
222	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,415	
	Матеріали			
223	Труби каналізаційні діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	м	46	
224	Труби каналізаційні діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	м	41,5	
225	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	14	
226	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	20	
227	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілена діам. 110х110 мм (Матеріал підрядника)	шт	6	
228	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілена діам. 50х50 мм (Матеріал підрядника)	шт	3	
229	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілена діам. 110/110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	

230	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	
231	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	
232	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3	
233	Редукція /перехідник/ для каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110x50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	
234	Перехідники на чугун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100 (Матеріал підрядника)	шт	4	
235	Перехідник чугун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110(124/110) мм (Матеріал підрядника)	шт	4	
236	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	
237	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3	
238	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2	
239	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3	
240	Хомут із шурупом діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт.	46	
241	Хомут із шурупом діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт.	42	

Локальний кошторис

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Розділ 1. Підлоги		
1	КР1-3-2-ИН	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробкою та навантаженням	100м3	0,45
2	КР1-3-1-ИН	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту	100м3	0,08
3	КР7-16-3-ИН	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	23
4	С1421-9552	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	23
5	КР18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	2,676
6	С111-256	Плитка тротуарна (Матеріал замовника)	м2	270,276

7	КР18-49-2-ИН	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	1 м	100
8	КР20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,14798
9	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	6,186
10	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	16,426
		Всього прямі витрати по розділу 1		
		Розділ 2. Стіни		
11	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	0,9
12	КР11-2-7-ИН	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,25
13	КР20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,0055
14	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,23
15	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,611
16	КР5-8-5-ИН	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100м2	0,041
17	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 (Матеріал замовника)	1000шт	0,205
18	КР20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,00093
19	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,22
20	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,115
21	КР11-2-9-ИН	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,35

22	КР20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,0077
23	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,322
24	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,855
25	КР11-1-2-ИН	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2	2,8
26	КР20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,02968
27	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	1,241
28	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	3,294
29	КБ15-25-2-ИН к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,435
30	С111-1896	Суміш для заповнення швів (Матеріал замовника)	кг	6
31	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки (Матеріал замовника)	кг	226,2
32	С111-256	Плитки керамічні (Матеріал замовника)	м2	43,935
33	С111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	8,7
34	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	2,355
35	С111-1896	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	423,9
36	С111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	33,98265
37	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100 м2	2,355

38	C111-1896	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	423,9
39	KP12-49-3-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	2,355
40	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована (Матеріал замовника)	кг	148,365
		Всього прями витрати по розділу 2		
		Розділ 3. Прорізи		
41	KP20-12-1-ИН	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1 т	0,07
42	C1547-6	Двері металеві утеплені (Матеріал замовника)	шт	1
43	C1547-6	Фурнітура дверна (Матеріал замовника)	комплект	1
44	КБ10-28-1-ИН к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,076
45	C123-198	Блоки дверні металопластикові 700*2000 (Матеріал замовника)	м2	2,8
46	C123-198-1	Блоки дверні металопластикові 800*2000 (Матеріал замовника)	м2	4,8
47	C1550-38	Монтажна піна (Матеріал замовника)	л	1,407
48	C111-1904	Кріпильні анкери для дверей (Матеріал замовника)	шт	35
		Укоси		
49	KP11-30-1-ИН	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,11
50	KP20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,00484
51	C111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,202
52	C1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,537

53	КБ15-182-1-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100 м2	0,11
54	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100 м2	0,11
55	С111-1896	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	39,6
56	С111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	1,587
57	КР12-49-3-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	0,11
58	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (Матеріал замовника)	кг	6,93
		Всього прями витрати по розділу 3		
		Розділ 4. Стеля		
59	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м	1,32
60	С1547-6	Піна монтажна (Матеріал замовника)	шт	10
61	КР20-33-1-ИН	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м	1,32
62	КР20-18-6-ИН	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100 м3	0,00145
63	С111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,061
64	С1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,161
65	КБ34-58-2-ИН к=1,15	Улаштування шару склосітки на швах	100м2	0,23
66	С114-103	Сітка армувальна (Матеріал замовника)	м2	24,15
67	КБ15-182-2-ИН к=1,15	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стель	100 м2	1,782
68			100 м2	1,782

	КБ15-182-3-ИН к=1,15	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)		
69	C111-1896	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	641,52
70	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	25,714
71	КР12-49-4-ИН	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100 м2	1,782
72	C1555-282	Фарба водоемульсійна (Матеріал замовника)	кг	122,958
		Всього прями витрати по розділу 4		
		Розділ 5. Сходи		
73	КБ9-73-2-ИН к=1,15	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,45
74	C111-1521	Електроди 3мм (Матеріал замовника)	т	0,0064
75	C111-1838	Швелери N20 (19,3) (Матеріал замовника)	м	15
76	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий 40 мм (2,42) (Матеріал замовника)	м	30
77	C113-133	Труба профільна 40*40 мм (Матеріал замовника)	м	10
		Огорожа		
78	C113-129	Труба профільна 20*40 мм (Матеріал замовника)	м	16
79	C113-129	Труба профільна 20*20 мм (Матеріал замовника)	м	12
80	C111-1081	Просічно-витяжний прокат лист товщина 4 мм (Матеріал замовника)	м2	6
81	C1555-282	Фарба грунт 2,8 ГФ021 (Матеріал замовника)	шт	2
82	C1555-282	Фарба 2,8 емаль (Матеріал замовника)	шт	2
		Всього прями витрати по розділу 5		

		Розділ 6. Сантехніка		
83	КР15-28-1-ИН	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	1
84	КР15-18-1-ИН	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,1
85	КР15-16-2-ИН	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	1
86	КР15-19-1-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,15
87	КР15-22-1-ИН	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
88	КР15-29-1-ИН	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	1 шт	1
89	КР15-32-5-ИН	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10 комплектів	0,1
90	КР15-33-3-ИН	Установлення змішувачів	10 шт	0,2
91	КР15-34-1-ИН	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,2
92	КМ7-244-1-ИН	Монтаж вакуум-насосного агрегату поршневого ротаційного водокільцевого, маса 0,3 т	шт	2
		Матеріали		
93	С130-901	Каналізаційна установка (насос фекальний) (Матеріал замовника)	комплект	2
94	С130-901	Унітаз компакт (Матеріал замовника)	комплект	2
95	С130-616	Змішувачі для умивальників (Матеріал замовника)	комплект	2
96	С130-644	Умивальник на ніжці (Матеріал замовника)	комплект	2
97	С113-1674	Труби поліпропіленові діам. 20 мм (Матеріал замовника)	м	15

98	C113-1841	Муфта зовнішня різьба діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
99	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
100	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
101	C113-1793	Муфта діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
102	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	10
103	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. з поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт	20
104	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. з поліпропілену діам. 50x50 мм (Матеріал замовника)	шт	3
105	C113-2235	Перехід 110x50 (Матеріал замовника)	шт	2
		Всього прями витрати по розділу 6		
		Розділ 7. Електрика		
106	КР17-12-4-ИН	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100 шт	0,09
107	КР17-13-1-ИН	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шт	1
108	КР17-11-3-ИН	Монтаж світильників	100 шт	0,33
109	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	3,68
110	КБ21-13-1-ИН	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,67
111	КБ21-13-2-ИН	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	3,92
112	КР17-12-12-ИН	Установлення розеток герметичних та напівгерметичних	100 шт	0,19
113	КР17-12-7-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,15

114	КР17-12-7-ИН	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,01
		Матеріали		
115	C1547-6	Вимикач з підсвічуванням VIKO Palmiye (Матеріал замовника) (білий) IP54	шт	9
116	C1555-385	Щит розподільчий навісний АСКО UBox на 36 модулів IP31 (Матеріал замовника)	шт	1
117	C1547-7	Світлодіодна панель з акумулятором ENERLIGHT (Матеріал замовника) SPECI 31Вт 5000K 3300Лм	шт	33
118	C152-50	Кабелі смідний ВВГнг 3х1,5 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,467
119	C152-51	Кабелі мідний ВВГнг 3х2,5 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,358
120	C152-52	Кабелі мідні ВВГнг 3х4 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,016
121	C152-53	Кабелі мідні ВВГнг 5х6 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,018
122	C1555-385	Коробки розподільні АСКОУКРЕМ ТУ-РА (Матеріал замовника) 100х100х70 мм	шт	57
123	C1547-6	Розетка подвійна VIKO Palmiye (Матеріал замовника)(білий) IP54	шт	19
124	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 16А 30мА (Матеріал замовника)	шт	7
125	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 10А 30мА (Матеріал замовника)	шт	8
126	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 32А 30мА (Матеріал замовника)	шт	1
127	C113-1897	Короб АСКО УКРЕМ 100*100 (Матеріал замовника)	м	80
128	C113-1898	Короб АСКО УКРЕМ 40х16 (Матеріал замовника)	м	208

129	C113-1899	Короб АСКО УКРЕМ 25х16 (Матеріал замовника)	м	80
130	C111-155-1	Дюбелі швидкого монтажу 6*40 з грибком (Матеріал замовника)	шт	800
131	C111-1906	Свердла алмазні, діаметр 6*110 мм (Матеріал замовника)	шт	7
		Аварійне освітлення		
132	КБ21-13-1-ИН	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1,93
133	КР17-10-4-ИН	Монтаж аварійних світильників	100 шт	0,19
		Матеріали		
134	C1547-7	Світильник аварійний EL50ARD (Матеріал замовника) "ВИХІД" 0,8W 7880 ARDERO	шт	19
135	C152-50	Кабелі смідний ВВГнг 3х1,5 мм ² (Матеріал замовника)	1000м	0,193
		Всього прями витрати по розділу 7		
		Розділ 8. Опалення		
		Магістральні трубопроводи (поліпропілен)		
136	КР15-84-2-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм	100 м	3,4
137	КР15-83-3-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм	100 м	1,3
138	КР15-16-6-ИН	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єднання	4
139	КР15-19-6-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм	100 м	3,4
140	КР15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	1,3
		Матеріали		
141	C111-1867	Кріплення для трубопроводів опалення (Матеріал замовника)	шт	340

142	C113-1680	Труби поліпропіленові діам. 63 мм (Матеріал замовника)	м	340
143	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	130
144	C113-1841	Муфта з накидною гайкою діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	82
145	C113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою 63*32 (Матеріал замовника)	шт.	41
146	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 25 мм поліпропілен (Матеріал замовника)	шт.	82
147	C113-1771	Трійник діам.25 (Матеріал замовника)	шт.	41
148	C113-1845	Перехід діам.63х50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
149	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 50 мм сталь (Матеріал замовника)	шт.	4
150	C113-1845	Різьба стальна діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
Опалення підвал (поліпропілен)				
151	KP15-16-4-ИН	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 під'єднання	4
152	KP15-19-3-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	2,2
153	KP15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,48
154	KP15-90-2-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,22833
155	KP15-104-5-ИН	Установлення кранів повітряних	1 комплект	10
Матеріали				
156	C113-1845	Різьба стальна діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4

157	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 32 мм (Матеріал замовника)	м	220
158	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	48
159	C113-1873-1Б	Кран кульовий радіаторний кутовий ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20
160	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
161	C113-1771	Трійник діам.32*25 (Матеріал замовника)	шт.	16
162	C113-1771	Трійник діам.32 (Матеріал замовника)	шт.	2
163	C113-1841	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	40
164	C113-1841	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
165	C113-1841	Кут 90 діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
166	C113-1841	Перехід ппр діам. 32*25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
167	C111-1867	Радіатори опалення тип 22, 500x1200мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	8
168	C111-1867	Радіатори опалення тип 22, 500x600мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	2
169	C113-1886	Пробка (заглушка) для радіатора (Матеріал замовника)	шт.	10
170	C111-1867	Комплект кріплень для радіаторів (Матеріал замовника)	шт	10
171	C130-474	Крани для спуску повітря Маєвського (Матеріал замовника)	шт	10
172	C113-1873-1Б	Кран кульовий радіаторний ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20
Всього прями витрати по розділу 8				

		Розділ 9. Вентиляція		
173	KP15-129-1-ИН	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2
174	C130-59	Вентилятори каналні ВКМС 315 (Матеріал замовника)	шт	2
175	KP15-135-1-ИН	Установлення патрубків брезентових	1 м2	1
176	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі (Матеріал замовника)	м2	1
177	KP15-121-2-ИН	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100 м2	0,0495
178	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 315 мм (Матеріал замовника)	м2	4,95
179	KP15-121-1-ИН	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм	100 м2	0,327
180	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (52м.п.) (Матеріал замовника)	м2	32,7
181	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вентиляції (Матеріал замовника)	шт	75
		Прямок		
182	KP20-7-1-ИН	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0x0,77 м	1 прямок	1
183	KP20-7-3-ИН	На кожний метр зміни глибини прямока додавати	1 м глибини	2
184	C112-78	Дошки необрізні (Матеріал замовника)	м3	0,2
185	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 (Матеріал замовника)	1000шт	0,45
186	KP20-17-16-ИН	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100 м3	0,0051

187	C1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,6324
188	C111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,11832
189	KP20-15-9-ИН	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100 м3	0,0014
190	C1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,0798
191	C1421-9470	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	0,112
192	C111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	0,0329
193	KP8-30-1-ИН	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100 м2	0,01
194	C111-1235	Профлист (Матеріал замовника)	м2	1
		Всього прями витрати по розділу 9		
		Розділ 10. Водопровід		
195	KP15-2-2-ИН	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100 шт	0,03
196	KP15-15-6-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100 м	0,82
197	KP15-15-3-ИН	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100 м	0,68
198	KP15-19-5-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100 м	0,82
199	KM12-811-1	Крани кульові, діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,3
200	KP15-19-2-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100 м	0,68
201	C111-1867		шт	82

		Кріплення для трубопроводів водопостачання (Матеріал замовника)		
202	C111-1867	Кріплення для трубопроводів водопостачання (Матеріал замовника)	шт	68
203	КМ12-799-1	Крани кульові , діаметр умовного проходу 25 мм	10 шт	1,4
204	C113-1680	Труби поліпропіленові діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	82
205	C113-1873-1Г	Кран кульвий діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
206	C113-1845	Муфта НР діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
207	C113-1845	Американка діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
208	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм (Матеріал замовника)	шт.	2
209	C113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою 25 (Матеріал замовника)	шт.	14
210	C113-1841	Муфта з накидною гайкою діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	28
211	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	68
212	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	14
213	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	50
214	C113-1709	Коліно із поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	8
215	C113-1793	Муфта діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
216	C113-1796	Муфта діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
		Всього прями витрати по розділу 10		

		Розділ 11. Каналізація		
217	КР15-18-1-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,46
218	КР15-18-2-ИН	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,415
219	КР15-28-2-ИН	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	4
220	КР20-27-1-ИН	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	1
221	КР15-18-1-ИН	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,46
222	КР15-18-2-ИН	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,415
		Матеріали		
223	C113-2226	Труби каналізаційні діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	м	46
224	C113-2227	Труби каналізаційні діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	м	41,5
225	C113-2236	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	14
226	C113-2235	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	20
227	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град.із поліпропілена діам. 110x110 мм (Матеріал підрядника)	шт	6
228	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілена діам. 50x50 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
229	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілена діам. 110/110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
230	C113-2276	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
231	C113-2275	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
232	C113-2277		шт	3

		Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)		
233	C113-2280	Редукція /перехідник/ для каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110x50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
234	C113-2284	Перехідники на чугун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100 (Матеріал підрядника)	шт	4
235	C113-2289	Перехідник чугун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110(124/110) мм (Матеріал підрядника)	шт	4
236	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
237	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
238	C113-2292	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
239	C113-2293	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
240	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт.	46
241	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт.	42

Відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
<u>I. Витрати труда</u>				
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт, : 3,6)	люд.год	3838,1820
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт, : 3,8)	люд.год	460,8501

3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 3,0)	люд.год	9,5780
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:		
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	486,8913
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,60)	люд.год	4795,5014
<u>II. Будівельні машини та механізми</u>				
5	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,1538
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	0,72
7	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш.год	0,0412
8	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	8,9037
		Разом по розділу II у тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	грн. кВт-год кг	 21,81 0,21
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат		
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,6
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>				
10	C111-155-1	Дюбелі швидкого монтажу 6*40 з грибок (Матеріал замовника)	шт	800
11	C111-256	Плитки керамічні (Матеріал замовника)	м2	43,935
12	C111-256	Плитка тротуарна (Матеріал замовника)	м2	270,276
13	C111-1081	Просічно-витяжний прокат лист товщина 4 мм (Матеріал замовника)	м2	6
14	C111-1235	Профлист (Матеріал замовника)	м2	1
15	C111-1306	Цемент (Матеріал замовника)	т	8,613
16	C111-1521	Електроди 3мм (Матеріал замовника)	т	0,006
17	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення (Матеріал замовника)	л	69,984
18	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (Матеріал замовника)	кг	155,295
19	C111-1650-1	Клеюча суміш для плитки (Матеріал замовника)	кг	226,2
20	C111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий 40 мм (2,42) (Матеріал замовника)	м	30
21	C111-1838	Швелери N20 (19,3) (Матеріал замовника)	м	15

22	C111-1867	Радіатори опалення тип 22, 500x1200мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	8
23	C111-1867	Кріплення для трубопроводів опалення (Матеріал замовника)	шт	340
24	C111-1867	Комплект кріплень для радіаторів (Матеріал замовника)	шт	10
25	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вентиляції (Матеріал замовника)	шт	75
26	C111-1867	Кріплення для трубопроводів водопостачання (Матеріал замовника)	шт	150
27	C111-1867	Радіатори опалення тип 22, 500x600мм бокове підключення (Матеріал замовника)	шт	2
28	C111-1896	Суміш для заповнення швів (Матеріал замовника)	кг	6
29	C111-1896	Шпаклівка (Матеріал замовника)	кг	1528,92
30	C111-1904	Кріпильні анкери для дверей (Матеріал замовника)	шт	35
31	C111-1906	Свердла алмазні, діаметр 6*110 мм (Матеріал замовника)	шт	7
32	C112-78	Дошки необрізні (Матеріал замовника)	м3	0,2
33	C113-129	Труба профільна 20*20 мм (Матеріал замовника)	м	12
34	C113-129	Труба профільна 20*40 мм (Матеріал замовника)	м	16
35	C113-133	Труба профільна 40*40 мм (Матеріал замовника)	м	10
36	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 32 мм (Матеріал замовника)	м	220
37	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 20 мм (Матеріал замовника)	м	15
38	C113-1674	Труби поліпропіленові діам. 25 мм (Матеріал замовника)	м	246
39	C113-1680	Труби поліпропіленові діам. 63 мм (Матеріал замовника)	м	340
40	C113-1680	Труби поліпропіленові діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	82
41	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
42	C113-1706	Коліно із поліпропілену діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	50
43	C113-1709	Коліно із поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	8
44	C113-1771	Трійник діам.32 (Матеріал замовника)	шт.	2
45	C113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою 63*32 (Матеріал замовника)	шт.	41
46	C113-1771	Трійник діам.32*25 (Матеріал замовника)	шт.	16

47	C113-1771	Трійник діам.25 (Матеріал замовника)	шт.	41
48	C113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою 25 (Матеріал замовника)	шт.	14
49	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм (Матеріал замовника)	шт.	2
50	C113-1793	Муфта діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
51	C113-1793	Муфта діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
52	C113-1796	Муфта діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	10
53	C113-1841	Муфта з накидною гайкою діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	110
54	C113-1841	Кут 90 діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
55	C113-1841	Перехід ппр діам. 32*25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
56	C113-1841	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	40
57	C113-1841	Муфта з 'єднувальна ппр діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
58	C113-1841	Муфта зовнішня різьба діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
59	C113-1845	Американка діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
60	C113-1845	Різьба стальна діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
61	C113-1845	Різьба стальна діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
62	C113-1845	Муфта НР діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
63	C113-1845	Перехід діам.63х50 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
64	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 20 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
65	C113-1873-1Б	Кран кульовий діам. 50 мм сталь (Матеріал замовника)	шт.	4
66	C113-1873-1Б	Кран кульовий радіаторний ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20
67	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 25 мм поліпропілен (Матеріал замовника)	шт.	82
68	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	14
69	C113-1873-1Г	Кран кульвий діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт.	3
70	C113-1873-1Б	Кран кульвий діам. 32 мм (Матеріал замовника)	шт.	4
71	C113-1873-1Б	Кран кульовий радіаторний кутовий ППР діам. 25 мм (Матеріал замовника)	шт.	20

72	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт.	46
73	C113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт.	42
74	C113-1886	Пробка (заглушка) для радіатора (Матеріал замовника)	шт.	10
75	C113-1897	Короб АСКО УКРЕМ 100*100 (Матеріал замовника)	м	80
76	C113-1898	Короб АСКО УКРЕМ 40x16 (Матеріал замовника)	м	208
77	C113-1899	Короб АСКО УКРЕМ 25x16 (Матеріал замовника)	м	80
78	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм (Матеріал замовника)	м	10
79	C113-2226	Труби каналізаційні діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	м	46
80	C113-2227	Труби каналізаційні діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	м	41,5
81	C113-2235	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	20
82	C113-2235	Перехід 110x50 (Матеріал замовника)	шт	2
83	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. з поліпропілену діам. 50 мм (Матеріал замовника)	шт	20
84	C113-2236	Коліно 45 град. із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	14
85	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілена діам. 50x50 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
86	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град.із поліпропілена діам. 110x110 мм (Матеріал підрядника)	шт	6
87	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. з поліпропілену діам. 50x50 мм (Матеріал замовника)	шт	3
88	C113-2271	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілена діам. 110/110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
89	C113-2275	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
90	C113-2276	Муфта каналізаційна до труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
91	C113-2277	Муфта компенсаційна до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
92	C113-2280	Редукція /перехідник/ для каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110x50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
93	C113-2284	Перехідники на чугун гумові /манжет/ до каналізаційних труб UD100 (Матеріал підрядника)	шт	4
94	C113-2289	Перехідник чугун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110(124/110) мм (Матеріал підрядника)	шт	4
95	C113-2290	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
96			шт	3

	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)		
97	C113-2292	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 50 мм (Матеріал підрядника)	шт	2
98	C113-2293	Заглушка до каналізаційних труб із поліпропілена діам. 110 мм (Матеріал підрядника)	шт	3
99	C114-103	Сітка армувальна (Матеріал замовника)	м2	24,15
100	C123-198-1	Блоки дверні металопластикові 800*2000 (Матеріал замовника)	м2	4,8
101	C123-198	Блоки дверні металопластикові 700*2000 (Матеріал замовника)	м2	2,8
102	C130-59	Вентилятори каналні ВКМС 315 (Матеріал замовника)	шт	2
103	C130-231	Вставки гнучкі до радіальних [відцентрових] вентиляторів із парусини та сортової сталі (Матеріал замовника)	м2	1
104	C130-474	Крани для спуску повітря Маєвського (Матеріал замовника)	шт	10
105	C130-616	Змішувачі для умивальників (Матеріал замовника)	комплект	2
106	C130-644	Умивальник на ніжці (Матеріал замовника)	комплект	2
107	C130-901	Каналізаційна установка (насос фекальний) (Матеріал замовника)	комплект	2
108	C130-901	Унітаз компакт (Матеріал замовника)	комплект	2
109	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм (52м.п.) (Матеріал замовника)	м2	32,7
110	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 315 мм (Матеріал замовника)	м2	4,95
111	C152-50	Кабелі смідний ВВГнг 3х1,5 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,66
112	C152-51	Кабелі мідний ВВГнг 3х2,5 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,358
113	C152-52	Кабелі мідні ВВГнг 3х4 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,016
114	C152-53	Кабелі мідні ВВГнг 5х6 мм2 (Матеріал замовника)	1000м	0,018
115	C1421-9470	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	0,112
116	C1421-9552	Щебінь (Матеріал замовника)	м3	23
117	C1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,08
118		Пісок (Матеріал замовника)	м3	0,632

	C1421-9552			
119	C1421-9552	Пісок (Матеріал замовника)	м3	21,999
120	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100 (Матеріал замовника)	1000шт	0,655
121	C1547-6	Двері металеві утеплені (Матеріал замовника)	шт	1
122	C1547-6	Розетка подвійна VIKO Palmiye (Матеріал замовника) (білий) IP54	шт	19
123	C1547-6	Фурнітура дверна (Матеріал замовника)	комплект	1
124	C1547-6	Піна монтажна (Матеріал замовника)	шт	10
125	C1547-6	Вимикач з підсвічуванням VIKO Palmiye (Матеріал замовника) (білий) IP54	шт	9
126	C1547-7	Світильник аварійний EL50ARD (Матеріал замовника) "ВИХІД" 0,8W 7880 ARDERO	шт	19
127	C1547-7	Світлодіодна панель з акумулятором ENERLIGHT (Матеріал замовника) SPECI 31Вт 5000K 3300Лм	шт	33
128	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 32А 30мА (Матеріал замовника)	шт	1
129	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 10А 30мА (Матеріал замовника)	шт	8
130	C1547-16	Диференційний автомат АСКО ДВ-2002 16А 30мА (Матеріал замовника)	шт	7
131	C1550-38	Монтажна піна (Матеріал замовника)	л	1,407
132	C1555-282	Фарба водоемульсійна (Матеріал замовника)	кг	122,958
133	C1555-282	Фарба ґрунт 2,8 ГФ021 (Матеріал замовника)	шт	2
134	C1555-282	Фарба 2,8 емаль (Матеріал замовника)	шт	2
135	C1555-385	Коробки розподільні АСКОУКРЕМ ТУ-РА (Матеріал замовника) 100x100x70 мм	шт	57
136	C1555-385	Щит розподільчий навісний АСКО UBox на 36 модулі IP31 (Матеріал замовника)	шт	1