

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2025-10-30-007629-а, дата розміщення - 30.10.2025 р.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-30-007331-а, дата розміщення - 30.10.2025 р.

Здійснення Закупівлі даного виду товарів за своїми якісними та технічними характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.


Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	<i>Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»</i>
Місце знаходження	Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Терещенків, буд. 36
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК (Капітальний ремонт будівлі навчально-виробничих майстерень ВСП "Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ" за адресою: 41400, Сумська область, місто Глухів, вул. Терещенків, 36)
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 20.12.2025 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 3186831 грн. 00 коп. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275) Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № 1 на Капітальний ремонт будівлі навчально-виробничих майстерень ВСП «Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ» за адресою: 41400, Сумська область, місто Глухів, вул. Терещенків, 36, затвердженого наказом №90-ОД від 24.10.2025, очікувана вартість предмета закупівлі розраховувалась за формулою: Ов=Бр+П+АВ+ПДВ де, Ов – очікувана вартість Бр – будівельні роботи разом по главах 1-9, П – кошторисний прибуток (Настанова [4.38]), АВ – кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (Настанова [4.39]), ПДВ – податок на додану вартість (Настанова [4.43]) Розрахунок: Для зручності розрахунок проводимо в одиницях виміру тис.грн, як вказано в зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва: Ов= 2584,647+47,097+23,948+20%=3186,831 тис.грн

Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» затверджено кошторис на 2025 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю даних робіт. Затвердженням кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.
--	---

Уповноважена особа на проведення процедур закупівлі
«Погоджено»

Директор Коледжу



Ігор БУРНОС

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт будівлі навчально-виробничих майстерень ВСП "Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського НАУ" за адресою: 41400, Сумська область, місто Глухів, вул. Терещенків, 36; 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Покрівля			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,19	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	10,7	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	10,7	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапет)	10 м3	0,1836	
5	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	100м	8,54	
6	Улаштування крокв з дощок	м3	2	
7	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	10,7	
8	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	10,7	
9	Улаштування розжолобків з листової сталі (нижній)	100м	0,28	
10	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	10,7	
11	Улаштування розжолобків з листової сталі (верхній)	100м	0,28	
12	Улаштування планки гребеню з листової сталі	100м	1,1	
13	Улаштування снігозатримувачів з листової сталі	100м	1,11	
14	Улаштування брендмауерів, парапетів з листової сталі	100м	0,27	
15	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,38	
16	Підшивання карнизів при чистіх кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	1,38	
17	Облицювання карнизів та фронтону стальним профільованим листом	100м2	0,78	
18	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,66	
19	Навішування труб і воронки з готових елементів	100м	0,35	
	Прорізи			
	Вікна			
51	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,517	
52	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,42	
53	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2253	
54	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2	100м2	0,142	
55	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,5424	
56	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2	100м2	0,8328	
57	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,751	
58	Установлення віконних зливів	100м	0,731	
	Двері			
59	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1764	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
61	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 3 м2	100м2	0,1764	
62	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,04	
	Укоси			
63	Ремонт штукатурки зовнішніх прямокутних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,272	
64	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,01197	
65	Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,272	

66	Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	0,272	
67	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,1864	
68	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	1,087	
69	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,04783	
70	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною: стін	100м2	1,087	
71	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки (Шпаклювання шпаклівкою мінеральною)	100м2	1,087	
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,087	
	Сміття			
73	Навантаження сміття вручну	1 т	35,04	
74	Перевезення сміття до 7 км	т	35,04	

Підсумкова відомість ресурсів

до локального кошторису №02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль-кість	Обґрунтування ціни
1	2	3	4	5	14
-	-	I. Витрати труда	-	-	-
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,2)	люд.год	5287,7226	
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 4,9)	люд.год	204,7766	
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,3450	
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:			
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	659,6214	
		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,18)	люд.год	6156,4656	
-	-	II. Будівельні машини та механізми	-	-	-
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	21,52206	
6	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,7383	
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	31,8256	
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,44366	
9	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш.год	49,90908	
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,96186	
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	6,2091	
12	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	8,5513	
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,0134	
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш.год	3,2256	
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	6,309	
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	2,88	
17	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	35,04	

		Разом по розділу II у тому числі енергоносії:	грн.		
		Бензин	кг	66,07	
		Мастильні матеріали	кг	22,33	
		Електроенергія	кВт-год	52,97	
		Дизельне паливо	кг	292,24	
		Гідравлічна рідина	кг	0,28	
-	-	<u>Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат</u>	-	-	-
18	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	61,3319664	
19	КБМ270-119	Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год)	маш.год	17,0298192	
20	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг (Електроенергія: 0,98 кВт·год)	маш.год	7,22568	
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	9,926484	
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	48,8910156	
-	-	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	-	-	-
23	C111-31	Профлист стіновий (витрата 104м2х100м2)	м2	81,12	
24	C111-31	Профлист покрівельний ПК35 (витрата 115м2х100м2)	м2	1230,5	
25	C111-42	Оцинкований лист для примикань до фронтонів	м2	16	
26	C111-42	Оцинкований лист для розжолобків	м2	35	
27	C111-115	Саморіз	т	258,043	
28	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,01311	
29	C111-176	Цвяхи	т	0,0642	
30	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х150 мм	т	0,20228	
31	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5435	
32	C111-341	Фарба водно-дисперсійна	т	0,0070832	
33	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,076	
34	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,09595	
35	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000303	
36	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00876	
37	C111-1305	Цемент	т	2,49964	
38	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4352	
39	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,84796	
40	C111-1608	Дрантя	кг	0,899	
41		Грунтовки глибокого проникнення	л	15,6854	

	C111-1624-2				
42	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	68,481	
43	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	6,76	
44	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,04968	
45	C111-1844-1	Жолоб	м	66	
46	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00276	
47	C111-1867	Кронштейн жолоба	шт	132	
48	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,055437	
49	C111-1896	Шпаклівка	кг	391,32	
50	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	46,922	
51	C111-1904	Кріпильні анкери	шт	514,222	
52	C112-52	Пиломатеріал	м3	19,26	
53	C112-59	Пиломатеріал	м3	2,1	
54	C112-60	Пиломатеріал	м3	11,7852	
55	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,003667	
56	C112-289	Пиломатеріал	м3	2,829	
57	C113-1466-1	Кут труби	шт	21	
58	C113-1472	Муфта труби	шт	7	
59	C113-1885	Тримач для труби (в комплекті)	шт	28	
60	C113-2227	Труба	м	35	
61	C113-2276	З'єднувач жолобу	шт	15	
62	C113-2293	Заглушка жолобу	шт	2	
63	C113-2295	Воронка	шт	7	
64	C123-4	Блоки віконні металопластикові енергоефективні	м2	151,72	
65	C123-200	Блоки дверні металопластикові	м2	17,64	
66	C123-383	Зливи	м	75,8047	
67	C123-385	Дошки підвіконні пластикові	м	76,602	

68	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,01035	
69	C126-931	Парапет 2м	шт	14	
70	C126-931	Снігозатримувач 2м	шт	57	
71	C126-931	Планка гребеню 2м	шт	57	
72	C126-931	Декоративна планка розжолобка 2м	шт	15	
73	C126-931	Кутик декоративний з листової сталі 2м	шт	69	
74	C142-10-2	Вода	м3	2,9004	
75	C1113-32	Грунтовка	т	0,004379	
76	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,014518	
77	C1113-196	Шпаклівка	т	0,0136	
78	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0196	
79	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,6378	
80	C1550-38	Монтажна піна	балон	2,3514	
81	C1550-38	Монтажна піна	балон	49,6278	
82	C1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	1177	
83	C1600-96-1-2Ш	Дюбель	шт	224	
84	C1600-454	Саморіз покрівельний (8штхм)	шт	2016	
85	C1600-454	Саморіз покрівельний (738штх100м2)	шт	7897	
86	C1600-454	Саморіз покрівельний (8штхм2)	шт	904	
87	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	199,555	
88	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих у складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	58,824	
89	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	-	
		Разом по розділу III	грн.		