

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2026-01-30-012438-а дата розміщення - 30.01.2026 р.

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-01-30-014774-а, дата розміщення - 30.01.2026 р.

Здійснення Закупівлі даного виду товарів за своїми якісними та технічними характеристиками має відповідати вимогам та потребам замовника.

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Відокремлений структурний підрозділ «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
Місце знаходження	Сумська область, Шосткинський район, м. Глухів, вул. Терещенків, буд. 36
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи за ДК (Послуги з поточного ремонту душової в підвальному приміщенні гуртожитку № 2 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» за адресою : Сумська обл., м. Глухів, вул. Ігоря Білевича, б. 6)
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	до 30.05.2026 року
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Якісні та технічні характеристики встановлені виходячи з вимог законодавства України щодо якості товарів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовником (згідно Додатку 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 569 601 грн. 00 коп. без ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275) виходячи з моніторингу цін на ринку такого товару.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. У ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ» затверджено кошторис на 2026 рік в якому зокрема передбачаються видатки на закупівлю даних робіт. Затвердженим кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Уповноважена особа на проведення процедур закупівлі «Погоджено»

Директор Коледжу



Ігор БУРНОС

Анатолій ЛИТВИНЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту душової в підвальному приміщенні гуртожитка № 2 ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ» за адресою : Сумська область, м. Глухів, вул. Ігоря Білевича, б. 6

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<i>Душова та підсобні приміщення</i>			
	Стеля			
1	Демонтаж (К = 0,40). Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,29	
2	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,29	
3	Панелі пластикові	м2	30,45	
4	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	55	
5	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	58	
6	Підвіси	шт	70	
7	Саморізи пресшайба 14мм	шт	700	
8	Дюбелі в комплекті	шт	300	
	Стіни			
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,74	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,74	
11	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків: при висоті поверху до 4 м	100м2	0,219	
12	Піна монтажна	л	0,51684	
13	Суміш для укладання блоків з ніздрюватого бетону	кг	49,932	
14	Блоки газобетонні	м3	2,1681	
15	Шпаклювання клеєм перегородок	100м2	0,4	
16	Клей для армування	кг	72	
17	Армування склосіткою	100м2	0,4	
18	Додавати на 1 мм товщини клею	100м2	0,4	
19	Клей для армування	кг	72	
20	Установлення маяків штукатурних	100м	0,4	
21	Маяки штукатурні	м	42	
22	Гідроізоляція стін	100м2	0,4	
23	Гідроізоляційна суміш (розхід 3кг/м2)	кг	120	
24	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,74	
25	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,01384	
26	Пісок природній	м3	1,53624	
27	Цемент	т	0,578512	
28	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,14	
29	Плитка керамічна	м2	115,14	
30	Суміш для заповнення швів	кг	51,642	

31	Хрестики	шт	823,08
32	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	592,8
	Прорізи		
33	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03
35	Розширення прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,23
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0735
37	Кріпильні анкери	шт	33,4425
38	Піна монтажна	л	1,360485
39	Блоки дверні металопластикові	м2	7,35
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,021
41	Піна монтажна	л	0,32088
42	Блоки дверні металопластикові	м2	2,1
43	Кріпильні анкери	шт	7,602
44	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,06
	Укоси		
45	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,056
46	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00247
47	Пісок природній	м3	0,27417
48	Цемент	т	0,103246
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,071
50	Плитка керамічна	м2	7,171
51	Суміш для заповнення швів	кг	3,2163
52	Хрестики	шт	51,262
53	Кутики пластикові	м	50,0000000 000
54	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	36,92
	Підлога		
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,29
56	Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,8
57	Улаштування підстильного шару бетонного 80мм	м3	2,35
58	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,024
59	Пісок природній	м3	1,296
60	Щебінь, фракція 5-20 мм	м3	1,848
61	Цемент	т	0,4896
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	0,29
63	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00592
64	Пісок природній	м3	0,68672
65	Цемент	т	0,246272
66	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,29
67	Плитка	м2	29,58
68	Суміш для заповнення швів	кг	13,166
69	Хрестики	шт	209,38

31	Хрестики	шт	823,08	
32	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	592,8	
	Прорізи			
33	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0546	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
35	Розширення прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,23	
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0735	
37	Кріпильні анкери	шт	33,4425	
38	Піна монтажна	л	1,360485	
39	Блоки дверні металопластикові	м2	7,35	
40	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100м2	0,021	
41	Піна монтажна	л	0,32088	
42	Блоки дверні металопластикові	м2	2,1	
43	Кріпильні анкери	шт	7,602	
44	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,06	
	Укоси			
45	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,056	
46	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00247	
47	Пісок природній	м3	0,27417	
48	Цемент	т	0,103246	
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,071	
50	Плитка керамічна	м2	7,171	
51	Суміш для заповнення швів	кг	3,2163	
52	Хрестики	шт	51,262	
53	Кутики пластикові	м	50,0000000 000	
54	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	36,92	
	Підлога			
55	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,29	
56	Демонтаж (K = 0,80). Улаштування підстильного шару бетонного	м3	5,8	
57	Улаштування підстильного шару бетонного 80мм	м3	2,35	
58	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5	100м3	0,024	
59	Пісок природній	м3	1,296	
60	Щебінь, фракція 5-20 мм	м3	1,848	
61	Цемент	т	0,4896	
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100м2	0,29	
63	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00592	
64	Пісок природній	м3	0,68672	
65	Цемент	т	0,246272	
66	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,29	
67	Плитка	м2	29,58	
68	Суміш для заповнення швів	кг	13,166	
69	Хрестики	шт	209,38	

70	Клеюча суміш для плитки на основі цементу	кг	150,8	
	Сантехніка			
71	Демонтаж (К = 0,40). Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	
72	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	
73	Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	
74	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	
75	Труби поліпропіленові діам. 25 мм	м	30	
76	Коліно. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	
77	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	
78	Муфта діам. 25 мм	шт	5	
79	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	2	
80	Муфта американка	шт	4	
81	Водорозетка із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20x1/2" мм	шт	5	
82	кліпса діам. 25 мм	шт	20	
83	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	
84	Кран кульовий	шт	6	
85	Демонтаж раковин (умивальників)	100к-т	0,01	
86	Демонтаж змішувачів	100шт	0,05	
87	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	
88	Умивальники з тумбою	комплект	1	
89	Установлення змішувачів	10шт	0,1	
90	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
91	Установлення трапів душових діаметром 50 мм	10к-т	0,5	
92	Трапи душові 600мм	комплект	5	
93	Установлення змішувачів душових	10шт	0,5	
94	Змішувачі з душем	комплект	5	
95	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	0,1	
96	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,03	
97	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,1	
98	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,1	
99	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10	
100	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	
101	Коліна каналізаційні, із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	
102	Коліна каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	
103	Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	4	
104	Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	
	Електрика			
105	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,04	
106	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,75	
107	Провід 3x6 мм ²	1000м	0,031	
108	Провід 3x1,5 мм ²	1000м	0,036	

109	Провід 3х2,5 мм2	1000м	0,01	
110	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
111	Бокс під автоматичні вимикачі	шт	1	
112	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	
113	Вимикач автоматичний ДІФ автомат 2Р	шт	1	
114	Вимикач автоматичний 1Р 16А	шт	1	
115	Вимикач автоматичний 1Р 10А	шт	1	
116	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,1	
117	Світильник ізольовані для вологих приміщень	шт	10	
118	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,08	
119	Вимикач накладний 1кл	шт	8	
120	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02	
121	Розетка подвійна накладна	шт	2	
	Аварійне освітлення			
122	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,12	
123	Провід 3х1,5 мм2	1000м	0,013	
124	Монтаж аварійних світильників	100шт	0,02	
125	Світильник аварійний (вихід)	шт	2	
	<i>Вентиляція</i>			
126	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
127	Вентилятори осьові 150	шт	1	
128	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	100м2	0,066	
129	Труби повітроводів пластикові круглі ф150мм	м	12	
130	Коліна повітроводів круглі пластикові ф150мм	шт	5	
131	Трійники повітроводів круглі пластикові ф150мм	шт	5	
132	Заглушки повітроводів круглі пластикові ф150мм (решітка)	шт	5	
133	З'єднувачі повітроводів круглі пластикові ф150мм	шт	3	
	<i>Сміття</i>			
134	Очищення приміщень від сміття	100т	0,07892	
135	Навантаження сміття вручну	1 т	7,892	
136	Перевезення сміття до 7 км	т	7,892	